


PRZEKRÓJ skala 1:50



PRZEGRODY POZIOME

B1	Posadzki na gruncie - PROJ.
	1.0cm gres / wykładzina PCV
	7.0-10cm cementowa zbrojona folia PE
	15.0cm styropian twardy-EPS100-038 $\lambda=0,0031$ W/mK
	izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczelnej
	10.0cm płyta betonowa
	30.0cm piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy
C1	Strop
	przestrzeń poddasza
	25.0 cm Wełna mineralna pomiędzy dźwigarami
	5.0cm ruszt pod płytą gk
	paraizolacja
	1.5cm płyta gipsowa ogniochronna i wodochronna typ F
D1	Dach
	2.0cm blacha trapezowa istniejąca
	0.1cm folia paroizolacyjna
	20.0cm konstrukcja dachu
A2	Ścieżki/chodniki
	6.0cm kostka brukowa
	4.0cm podsypka cementowo-piaskowa
	15.0cm żwir frakcji 0-32
	15.0cm ustabilizowany grunt

PRZEGRODY PIONOWE

SFI.1	Ściana piwnic. poniżej lini gruntu- ISTN.
	folia kubelkowa
12,0cm	polistyren estrudowany - styrodur XPS
	izolacja przeciwwilgociowa
47,0cm	ist.ściana fundamentowa
1,5cm	tylnk cem-wap kat III
SFI.2	Ściana piwnic. powyżej lini gruntu- ISTN.
0,5cm	tylnk mozaikowy na siatce
12,0cm	polistyren estrudowany - styrodur XPS
	izolacja przeciwwilgociowa
47,0cm	ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm	tylnk cem-wap kat III
SFI.3	Ściana fund. wewnętrzna- ISTN.
	izolacja przeciwwilgociowa
25,0-30,0cm	ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
	izolacja przeciwwilgociowa
SZI.1	Ściana zewn. ISTN.
0,5cm	tylnk silikonowy (faktura- gładki)
17,0cm	styropian EPS 040-100 fasada
47,0cm	istn. ściana - cegła pełna/ dziurawka
1,5cm	tylnk cem-wap kat III
SWI.1	Ściana wewn. - konstrukcyjna- ISTN
1,5cm	tylnk cem-wap III kat
24,0-40,0cm	ściana murowana/ cegła - ISTN
1,5cm	tylnk cem-wap III kat
SWP.1	Ściana wewn. - działowa- PROJEKT.
1,5cm	tylnk gipsowy (maszynowy)
11,5cm	ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1,5cm	tylnk gipsowy (maszynowy)

inwestor:	Powiat Wysokomazowiecki Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tytuł:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRALNIE
adres:	Działka o numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2 oraz 101 obręb Krzyżewo Krzyżewo, gm. Sokoly 18-218, pow. wysokomazowiecki

jednostka projektowa



QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl
NIP: 544-132-57-16. REGON 200418012

projektanci		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt BŁ PdOKK/123/2009	

nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ**branża: **ARCHITEKTURA**

skala: 1:50

nr rysunku: **A.01.1.5**

faza projektu: **PROJEKT BUDOWLANY**

data: 05.05.2022

Projekt chroniony prawem autorskim.