


PŁYTA ST-2.3 (Filigran) gr.25cm
ZBROJENIE DOLNE
beton C30/37
DÓŁ +3,55 ; GÓRA +3,80
skala 1:50

- WAGA 3,80
- * WSZYSTKIE OTWORY W STROPIE WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ ORAZ POZOSTAŁYMI BRANŻAMI
 - * ZBROJENIE DOCIĄĆ DO KRAWĘDZI OTWORÓW
 - * INSTALACJE W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH UMIEŚCIĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (cm)	Ilość		Długość całkowita (cm)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)	Typ stali
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem				
ST-2.3 ZBR. DOLNE	1	1	12	1200	104	104	124800	1108,22	3039,78	A-IIIIN
		5	12	600	103	103	61800	548,78		A-IIIIN
		16	12	437	51	51	22287	197,91		A-IIIIN
		121	12	1037	50	50	51850	460,43		A-IIIIN
		269	8	126	300	300	37800	149,31		A-IIIIN
		270	12	311	53	53	16483	146,37		A-IIIIN
		271	12	911	53	53	48283	428,75		A-IIIIN

STROP ŻELBETOWY ZESPOŁONY TYPU FILIGRAN
PŁYTY PREFABRYKOWANE GR. 7 cm
PROJEKT STROPU DOSTARCZA PRODUCENT PŁYT

STROP GR. 25cm

KLASA BETONU:	C30/37
STAL ZBROJENIOWA:	A-IIIIN – B500SP A-IIIIN – B500A
KLASA EKSPOZYCJI:	XC1
OTULINA:	20mm

±0,00= 145,00


NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWATOWEGO W SYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ZLOKALIZOWANYM NA DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1
DANE INWESTORA:
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
UL. LUDOWA 15A
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

NAZWA RYSUNKU:	NR RYS.	SYMBOL REWIZJI
STROP ST-2.3 ZBROJENIE DOLNE	K-028	0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA INŻYNIERSKA STADIUM OPRACOWANIA:
ul. Gen. St. Maczka 52 lok.1/2 PROJEKT
Białystok, 15-697, tel./fax +48 (85) 675 27 44 WYKONAWCZY
e-mail: biuro@inzynierska.com

PROJEKTANT:	OPRACOWAŁ:
mgr inż. Emil Huk nr uprawnień PDL/0068/P00K/08 nr izby PDL/BO/0024/09	mgr inż. Katarzyna Daniłowska
podpis:	podpis:

BRANŻA: KONSTRUKCJA
DATA: 10.2023r.
SKALA: 1:50
Projekt chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24, poz.83 z dn.4.02.1994r.
Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE



ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE

