




M-1
Bl. 280x20 (35 x)
marka w słupie



M-11
Bl. 250x20 (20 x)



M-10
Bl. 250x20 (15 x)




SPOINY NIEOPISANE:

Spoiny czotowe typu K (przy dostępie obustronnym) lub typu 1/2 V (przy dostępie jednostronnym) wykonać o grubości cieńszego z łączonych elementów.


Spoiny pachwinowe wykonać o grubości "a" w zależności od łączonych elementów:

- rura z rurą: a = 1,0t, gdzie t – grubość ścianki cieńszej rury;
- blacha lub kształtownik walcowany z rurą: a = 1,0t, gdzie t – grubość ścianki rury, lecz nie więcej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika;
- pozostałe elementy: a=0,7t, gdzie t – grubość cieńszego z łączonych elementów.


Spoina czotowa 2x1/2 V (K)



Spoina czotowa 1/2 V



Spoina pachwinowa



UWAGA: zabezpieczenie do R15

No.	NR POZ.	NAZWA	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	WAGA	STAL
1	M-1	Bl. 280x20	30	493.8	26.7	S355JR
2	10	Bl. 280x20	1	390.0	17.1	
3	11	RD 20	8	485.4	1.2	
5	M-10	Bl. 250x20	15	320.0	15.1	S355JR
6	20	Bl. 250x20	1	320.0	12.5	
7	22	RD 24	4	119.0	0.4	
8	23	Bl. 35x16	2	100.0	0.4	S355JR
10	M-11	Bl. 250x20	20	350.0	18.0	S355JR
11	21	Bl. 250x20	1	350.0	13.7	
12	22	RD 24	8	119.0	0.4	
13	23	Bl. 35x16	2	100.0	0.4	S355JR

Masa całkowita części z 3 % dodatkiem 1427.5 kg

stal S355JR
elektrody EB-1.50

±0,00= 145,00 m n.p.m.

NAZWA OBIEKTU:		
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIM ZLOKALIZOWANYM NA DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1		
DANE INWESTORA:		
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI UL. LUDOWA 15A 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE		
NAZWA RYSUNKU:	NR RYS.	SYMBOL REWIZJI
MARKI M-1, M-10, M-11	KS-009	0
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA INŻYNIERSKA ul. Gen. St. Maczka 52 lok.1/2 Białystok, 15-697, tel./fax +48 (85) 675 27 41 e-mail: biuro@inzynierska.com	STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPÓŁ AUTORSKI:		
PROJEKTANT:		OPRACOWAŁ:
mgr inż. Emil Huk nr uprawnień PDL/0068/P00K/08 nr izby PDL/BO/0024/09		
podpis:		podpis:
BRANŻA: KONSTRUKCJA	DATA: 2023r.	SKALA: 1:20
Projekt chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24, poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE		