

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m^2
2.01	KLATKA SCHODOWA	15,99
2.02	KOMUNIKACJA-HOL	212,08
2.03	ARCHIWUM	27,07
2.04	SERWEROWNIA	32,27
2.05	KSIĘGOWOŚĆ	22,04
2.06	GŁÓWNA KSIĘGOWA	17,16
2.07	KADRY	16,84
2.08	KOMUNIKACJA	74,72
2.09	INFORMATYCY+ZAPLECZE	29,03
2.10	SEKRETARIAT	20,35
2.11	DYREKTOR	20,15
2.12	OŚWIATA	19,69
2.13	KANC.MAT.NIEJAWNYCH	13,82
2.14	OBRONA CYWILNA	23,08
2.15	TOALETA DAMSKA	9,25
2.16	POM. SOCJALNE	12,94
2.17	TOALETA MĘSKA	7,94
2.18	PALARNIA	9,79
2.19	POM.DO PRZEWIJ.I KARM. NIEMOW.	14,64
2.20	KADRY	19,09
2.21	OBSŁ.PROJ.	13,36
2.22	OBSŁ.PROJ.	15,17
2.23	POM.RADCÓW PRAWNYCH	15,00
2.24	BIUROWY KONTROLERÓW	15,00
2.25	BIUROWY KONTROLERÓW	15,17
2.26	POKÓJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKÓW	8,06
2.27	GOSPODARKA NIERUCH. - PRACOW.	19,67
2.28	GOSPODARKA NIERUCH. - PRACOW.	18,93
2.29	POM. RZECZOZNAWCY	13,73
2.30	KOMUNIKACJA	62,76
2.31	LEŚNICY	18,41
2.32	OCHRONA ŚRODOWISKA	20,14
2.33	OCHRONA ŚRODOWISKA	20,80
2.34	POKÓJ BIUROWY	19,64
2.35	POKÓJ BIUROWY	16,24
2.36	POKÓJ BIUROWY	28,99
2.37	POKÓJ BIUROWY	17,06
2.38	KIEROWNIK	16,37
2.39	SALA NARAD	31,52
2.40	KLATKA SCHODOWA	15,99
2.41	TOALETA MĘSKA	8,26
2.42	TOALETA DAMSKA	5,88
2.43	POM. SOCJALNE	13,82
2.44	TOALETA DLA NIEPEŁN.	5,46
2.45	ARCHIWUM	25,26
2.46	TOALETA DAMSKA	6,03
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM		1084,76

OZNACZENIA:

- kanał wentylacyjny spiro/k.prostokątne ocynk. układ nawiewny – AHU1;
- kanał wentylacyjny spiro/k.prostokątne ocynk. układ wywiewny – AHU1;
- kanał wentylacyjny/rura SPIRO ocynk. układy indywidualne – wentylatorów wywiewnych WK1.Wk2
- kanał wentylacyjny spiro/k.prostokątne ocynk. układ nawiewny – AHU2
- kanał wentylacyjny spiro/k.prostokątne ocynk. układ wywiewny – AHU2
- zawór powietrzny nawiewny lub wywiewny, z skrzynką rozprężną
- zawór powietrzny nawiewny,
- zawór powietrzny wywiewny,
- przepustnica
- kratka wentylacyjna transferowa montowana w dolnej części drzwi do pomieszczenia
- kratka wentylacyjna transferowa pęczniejąca montowana w dolnej części przegrody budowlanej – przejścia p.poż
- klapa p.poż z zasilaniem elektrycznym podłączona do systemu sygnalizacji pożarowej wg. projektu elektrycznego

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SPRAWDZIĆ OSTATECZNIE WYMIARY WG WYMIARÓW RZECZYWISTYCH PRZESTRZENI INSTALACYJNYCH W BUDYNKU.
2. PRZED WSZYSTKIM ELEMENTAMI NAWIEWNYMI I WYCIĄGOWYMI ZAMOTNOWAĆ JEDNOPŁASZCZYZNOWĄ RĘCZNĄ PRZEPUSTNICĘ REGULACYJNĄ.
3. MONTOWAĆ ELEMENTY OKRĄGŁE Z USZCZELKĄ GUMOWĄ.
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE UKŁADANE POD STROPEM
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH NALEŻY USTALIĆ KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH I NSTALACJI, KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ, ŻE NAJPIERW WYKONYWANE SĄ INSTALACJE ZAPROJEKTOWANE NAJBLIŻEJ STROPU KONSTRUKCYJNEGO.

UWAGI:

1. DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ NAWIEWNIKÓW/WYWIEWNIKÓW USTALIĆ PODCZAS ROBÓT Z INWESTOREM/UŻYTKOWNIKIEM
2. Z UZYSKANYCH INFORMACJI OD INWESTORA POMIESZCZENIA O NAZWIE ARCHIWUM POWYŻEJ PIWNICY BĘDĄ TRKATOWANE JAKO POMIESZCZENIA BIUROWE.

Projekty Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa
ul. Zachodnia 36/2, 15–345 Białystok
tel: 606–281–763
email: nadzorysanitarne@wp.pl

Tytuł projektu: **BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**

Adres inwestycji: **DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1, 725, OBRĘB 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE**

Treść rysunku: **RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ**

V-03

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:100

Branża: SANITARNA

Data: 30.10.2023

Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa
upr. nr WAM/0131/POOS/13
Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska
nr upr. WAM/0129/PWOS/13
Podpis:

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE