

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego odc. I w km. rob. 0+000 - 0+079,60 odc. II w km rob. 0+000 - 0+028,60 0.1082	km km	 0.11	
			RAZEM	0.11
1.2	D.01.02.04.24. Rozebranie nawierzchni bitumicznej.			
2 d.1.2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie 680.00	m ² m ²	 680.00	
			RAZEM	680.00
3 d.1.2	Wywiezienie gruzu z rozbiórki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 680,00m ² *0,05m=34,00m ³ 34.00	m ³ m ³	 34.00	
			RAZEM	34.00
1.3	D.01.02.04.212. Rozebranie krawężników betonowych			
4 d.1.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 80.00	m m	 80.00	
			RAZEM	80.00
5 d.1.3	Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 80,00m*(1,0m*0,15m*0,3m) = 3,60m ³ 3.60	m ³ m ³	 3.60	
			RAZEM	3.60
1.4	D.01.02.04.172. Rozebranie chodników z płyt betonowych			
6 d.1.4	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 8,40m ² +27,60m ² = 36,00m ² 36.00	m ² m ²	 36.00	
			RAZEM	36.00
7 d.1.4	Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 36,00m ² *0,05m = 1,80m ³ 1.80	m ³ m ³	 1.80	
			RAZEM	1.80
1.5	D.01.03.04 Przebudowa lini.			
8 d.1.5	Rurociągi z PCW Arot 250 PS (dwudzielna) o śr. 250 mm jako zabezpieczenie gazociągu na przejściu poprzecznym 15.00	m m	 15.00	
			RAZEM	15.00
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne			
9 d.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu odc. I 0,27m ³ 0.27	m ³ m ³	 0.27	
			RAZEM	0.27
2.2	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.3	D.08.03.01.11 Obrzeża betonowe.			
26	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,	m		
d.7.3	spoiny wypełnione piaskiem			
	jako zabezpieczenie chodnika			
	45.00	m	45.00	
			RAZEM	45.00
8	INNE ROBOTY			
8.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
27	Koszt zajęcia pasa drogowego	kpl.		
d.8.1				
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
8.2	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wyko-			
	nania robót			
28	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania	kpl.		
d.8.2	robót			
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
8.3	Inwentaryzacja powykonawcza			
29	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.8.3				
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
8.4	D.04.04.01.26 Wykonanie opaski z otoczek			
30	Wykonanie opaski z otoczek	m ²		
d.8.4	0,50m*40,00m = 20,00m ²			
	20.00	m ²	20.00	
			RAZEM	20.00