

Usługi Wykonawczo-Projektowe Adam Kłoskowski  
15-066 Białystok ul. Modlińska 1 lok.6 tel./fax 85 7320249  
Data opracowania: 2013-04-10

## KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa zadania: Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2 - staw odparowujący wodę

Adres inwestycji: Krzyżewo gmina Sokoły

Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 18-218 Sokoły Krzyżewo 32

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %			
Zysk %			
Stawka R-G			

### Wartość kosztorysu

Razem

Słownie: Zero zł

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

44611500-1 Zbiorniki na wodę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

-----  
Sporządził kosztorys

Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2 - staw odprowadzający wodę

### Kosztorys ślepy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ZBIORNIK ODPAROWUJĄCY WODĘ DESZCZOWĄ [CPV: 44611500-1 Zbiorniki na wodę]				
Element nr 1.1. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]				
1. KNR 2-01 0206-0200 [ST 0012] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t	100 m3	2,1758		
2. KNR 4-01 0108-0600 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.III	1 m3	217,5800		
3. KNR 4-01 0108-0800 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km Krotność = 11	1 m3	217,5800		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. WYKONANIE ZBIORNIKA [CPV: 44611500-1 Zbiorniki na wodę]				
4. KNR 2-02 1101-0700 [ST 0007] Ułożenie piasku gr.20cm na spodzie.	1 m3	6,4900		
5. KNR 13-15 0712-0100 [ST 0003] Tektura mokra.	1 m2	502,4500		
6. KNNR 2 0604-0100 [ST 0003] Izolacja z folii do oczek wodnych 1mm	100 m2	5,0245		
7. KNNR 2 0604-0100 [ST 0003] Folia ochronna.	100 m2	5,0245		
8. KNR 2-02 1101-0700 [ST 0007] Ułożenie piasku gr.20cm na wierzchnu.	1 m3	94,0000		
9. KNR 2-02 1101-0100 [ST 0007] Poz. zastępcza wykonanie i ułożenie zaprawy cementowej na folii ochronnej.	1 m3	1,6200		
10. KSNR 6 0205-0200 [ST 0014] Ułożenie kamieni na zaprawioe cementowej.	100 m2	0,2674		
11. Kalkulacja własna [ST 0021] Roślinność nabrzeżna- zakup i posadzenie: - strzałka wodna (sagittaria sagittifolia) - kaczeniec (Caltha palustris L. - pałka szerokolistna (Typha latifolia) - tatarak trawuasty (Acorus gramineus) - czermień błotna (Calla palustris) - kosaniec żółty (Iris pseudacorus) - trzcina pospolita (Phragmites communis)	m2	385,4500		
Razem wartość elementu nr 1.2				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1.3. OPASKA Z KOSTKI POLBRUK [CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania]				
12. KNNR 6 0101-0200 [ST 0014] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	100 m2	1,5900		
13. KNNR 6 0105-0400 [ST 0014] Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie - gr.20cm Krotność = 4	100 m2	1,5900		
14. KNNR 6 0404-0200 [ST 0014] Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	100 m	1,4850		
15. KNNR 6 0502-0200 [ST 0014] Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	100 m2	1,5900		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

## Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. ZBIORNIK ODPAROWUJĄCY WODĘ DESZCZOWĄ	44611500-1	
1.1. ROBOTY ZIEMNE	45111200-0	
1.2. WYKONANIE ZBIORNIKA	44611500-1	
1.3. OPASKA Z KOSTKI POLBRUK	45233222-1	

### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

---

---

---

---