

Usługi Wykonawczo-Projektowe Adam Kłoskowski
15-066 Białystok ul. Modlińska 1 lok.6 tel./fax 85 7320249
Data opracowania: 2013-04-10

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa zadania: Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2- budynek intern. z przezn. na rehabilitację

Adres inwestycji: Krzyżewo gmina Sokoły

Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 18-218 Sokoły Krzyżewo 32

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %			
Zysk %			
Stawka R-G			

Wartość kosztorysu

Razem

Słownie: Zero zł

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

44220000-8	Stolarka budowlana
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45214710-0	Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Sporządził kosztorys

Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2- budynek intern. z przezn. na rehabilitację

Kosztorys ślepy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]				
1. KNR 4-01 0519-0600 [ST 0016] Drobnie naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	1 m2	770,9400		
2. KNR 4-01 0212-02 [ST 0016] Rozebranie podkładu betonowego na stropie dachu gr.5cm oraz warstw betonu pomiędzy belkami stalowymi.	1 m3	46,2600		
3. KNR 19-01 0628-0500 [ST 0016] Rozbiórka płyt Suprema gr.7cm	1 m2	770,9400		
4. KNR 4-04 0509-03 [ST 0016] Rozebranie paroizolacji 1xpapa na zakład	1 m2	770,9400		
5. KNNR 3 0403-02 [ST 0016] Rozbiórka elementów żelbetowych	1 m3	3,3700		
6. KNR 4-01 0609-0300 [ST 0016] Poz. zastępcza: rozbiórka wełny żużlowej gr.5cm Krotność = 0,33	1 m2	770,9400		
7. KNR 2-02 0607-0100 [ST 0016] Poz. zastępcza: zabezpieczenie dachu folią budowlaną na czas remontu dachu	1 m2	770,9400		
8. KNR 4-01 0350-01 [ST 0016] Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach. Rozebranie kominów wolnostojących	1 m3	2,5000		
9. KNR 4-01 0535-04 [ST 0016] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	137,2500		
10. KNR 4-01 0535-08 [ST 0016] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku	1 m2	385,4700		
11. KNR 4-01 0535-06 [ST 0016] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	37,8000		
12. KNR 4-01 0354-01 [ST 0016] Wykucie z muru. Wykucie belek stalowych	1 m	2,4000		
13. KNR 4-04 0509-03 [ST 0016] Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie - dach oraz kondygnacje	1 m2	1323,7700		
14. KNR 4-01 0212-0200 [ST 0016] Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości ponad 15 cm	1 m3	5,2000		
15. KNNR 3 0801-0300 [ST 0016] Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami	1 m2	20,4000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
- klatka schodowa				
16. KNR 4-01 0354-0400 [ST 0016] Wykucie z muru. Wykucie drzwi. oraz okien o powierzchni do 2 m2	1 szt	55,0000		
17. KNR 4-01 0354-05 [ST 0016] Wykucie z muru drzwi drewnianych oraz okien o pow. powyżej 2,0m2	1 m2	21,7200		
18. KNR 4-04 0105-0700 [ST 0016] Poz. zastępcza: rozebranie ścianek z pustaków szklanych luksferów	1 m2	48,0200		
19. KNR 4-01 0701-02 [ST 0016] Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych - ściany	1 m2	2460,8400		
20. KNR 4-01 0701-08 [ST 0016] Odbicie tynków wewnętrznych- stropy	1 m2	485,7900		
21. KNR 4-01 0350-01 [ST 0016] Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach. Rozebranie kominów wolnostojących - ponad dachem	1 m3	13,1700		
22. KNR 4-01 0209-02 [ST 0016] Przebicie otworów w elementach z betonu o pow.ponad 0,05 m2 do 0,10 m2. Z betonu żwirowego o gr.do 15 cm	1 m2	0,9000		
23. KNR 4-01 0349-02 [ST 0016] Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej	1 m3	22,0700		
24. KNR 4-01 0535-08 [ST 0016] Rozebranie obróbek z blachy-gymasy, parapety itp	1 m2	46,5800		
25. KNR 4-04 0804-0100 [ST 0016] Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych.	1 m	35,3000		
26. KNR 4-01 0310-0500 [ST 0016] Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych. Przemurowanie przewodów - sprawdzenie	1 m	403,0000		
27. KNR 4-01 0310-0600 [ST 0016] Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych. Przemurowanie przewodów - odgruzowanie	1 m	80,6000		
28. KNR 4-01 0354-12 [ST 0016] Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z lastryko	1 m	116,4500		
29. KNR 6 0805-0600 [ST 0016] Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 50x50x7 cm - plus przekazanie ich użytkownikowi w celu zagospodarowania	100 m2	0,6325		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. WYWÓZ GRUZU [CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu]				
30. KNR 4-04 1103-01 [ST 0016] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów	1 m3	278,9800		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
31. KNR 4-04 1103-04 [ST 0016] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	1 m3	278,9800		
32. KNR 4-04 1103-05 [ST 0016] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Za każdą następną rozpoczętą 1km odległości transportu ponad 1km - krotność x9	1 m3	278,9800		
33. Kalkulacja własna [ST 0016] Opłata stała za składowanie gruzu na wysypisku.	m3	278,9800		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]				
34. KNNR 2 0113-0200 [ST 0015] Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - nadproża	1 t	0,4900		
35. KNNR 2 0308-0200 [ST 0001] Kominy z bloczków ceramicznych (pustaków wentylacyjnych) typu Schiedel	1 m	52,0000		
36. KNR 4-01 0717-03 [ST 0005] Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych. Na ścianach płaskich . wapno suchogazzone	1 m2	2791,9100		
37. KNR 4-01 0716-02 [ST 0005] Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie. Na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów. na ścianach płaskich - wapno suchogazzone	1 m2	2228,5300		
38. KNR 4-01 0717-06 [ST 0005] Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych. Na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych - wapno suchogazzone	1 m2	485,7900		
39. KNR 4-01 0716-04 [ST 0005] Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie. Na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów. na stropach płaskich - wapno suchogazzone	1 m2	485,7900		
40. KNR 4-01 0304-01 [ST 0001] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	19,7800		
41. KNR 2-02 0120-0201 [ST 0001] Ścianki działowe pełne z cegły kratówki gr.1/2 cegły	1 m2	172,5900		
42. KNR 2-02 0120-0101 [ST 0001] Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki gr.1/4 cegły	1 m2	30,8500		
43. KNNR 2 0602-0300 [ST 0003] Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej. Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe	100 m2	4,7935		
44. KNR 2-02 0604-0200 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja pozioma dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	1 m2	515,7400		
45. KNR 13-12 1001-0500 [ST 0007] Podkład betonowy gr.4cm B-15	1 m3	39,8000		
46. KNR 13-12 1002-0100 [ST 0007] Zbrojenie podkładu betonowego siatką stalową z prętów fi 4,5mm o oczkach 15x15cm	100 m2	9,9509		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
47. KNR 0-23 2613-0100 [ST 0003] Wełna mineralna gr.18cm 150kg/m2 na ścianach i stropie - sauna	100 m2	0,4332		
48. KNR 0-23 2613-0400 [ST 0003] Poz. zastępcza: przymocowanie wełny mineralnej 150kg/m2 gr.18cm do ścian murowanych za pomocą kołków metalowych - sauna	100 szt	1,0140		
49. KNR 0-23 2613-0500 [ST 0003] Poz. zastępcza: przymocowanie wełny mineralnej 150kg/m2 gr.18cm do stropu za pomocą kołków metalowych - sauna	100 szt	0,7188		
50. KNNR 2 0604-0200 [ST 0003] Izolacja z folii ułożona na ścianach i stropie-sauna	100 m2	0,4332		
51. KNNR 2 1108-0100 [ST 0006] Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli. Ruszt drewniany na ścianach	1 m2	25,3500		
52. KNR 2-02 2007-0200 [ST 0006] Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	1 m2	17,9700		
53. KNNR 2 1108-0200 [ST 0006] Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli. Boazerie z listew drewnianych - ściany i strop (sauna)	1 m2	43,1400		
54. KNNR 2 1108-0500 [ST 0006] Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli. Lakierowanie dwukrotne	1 m2	60,9300		
55. KNNR 2 1207-0100 [ST 0007] Zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa	100 m2	9,9509		
56. KNNR 2 1203-02 [ST 0007] Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe gres	100 m2	1,7689		
57. KNNR 2 1203-03 [ST 0007] Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej	100 m	1,8520		
58. KNNR 2 1208-0100 [ST 0007] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm	100 m2	8,1563		
59. KNNR 2 1206-0100 [ST 0007] Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Posadzki z wykładziny Gamrat z wywinięciem na ściany	100 m2	8,9719		
60. KNNR 2 1206-0700 [ST 0007] Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Zgrzewanie wykładzin rulonowych	100 m2	8,9719		
61. KNNR 2 0903-03 [ST 0008] Gruntowanie ścian i stropów malowanie - krotność poz.x2	100 m2	32,2362		
62. KNR 4-01 1204-0200 [ST 0008] Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	222,8530		
63. KNR 4-01 1204-0100 [ST 0008] Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	99,5090		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
64. KNR 0-39 0114-01 [ST 0008] Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne. Gruntowanie , ręcznie - łazienki i przy umywalkach w gabinetach i pomieszczeniach rehabilitacji	100 m2	6,9984		
65. KNR 0-39 0118-03 [ST 0008] Uszczelnienie z masy elastycznej- powierzchni poziomych	1 m2	176,8900		
66. KNR 0-39 0118-04 [ST 0008] Uszczelnienie z masy elastycznej - powierzchni pionowych	1 m2	522,9500		
67. KNNR 2 0805-02 [ST 0005] Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Licowanie ścian płytkami o wym. 20x25cm i 30x30cm	100 m2	5,2295		
68. KNNR 2 0805-07 [ST 0005] Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Listwy narożnikowe	100 m	3,2800		
69. KNNR 2 0302-0700 [ST 0001] Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych	1 m	109,9500		
70. KNNR 5 0410-02 [ST 0009] Montaż wentylatorów kanałowych w szatniach i sanitariatach.	1 szt	9,0000		
71. KNR 4-02U 0003-01 [ST 0009] Montaż kratki wentylacyjnych 14x14cm. - wsp. do Rx0.5	1 szt	77,0000		
72. KNNR 7 0703-0100 [ST 0006] Ścianki systemowe z drzwiami w sanitariatach	1 m2	46,7800		
73. KNNR 7 0703-0400 [ST 0006] Ścianki systemowe bez drzwi w sanitariatach.	1 m2	11,3000		
74. Kalkulacja własna [ST 0015] Kopmlet uchwytów dla osób niepełnosprawnych.	kpl	3,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. STOLARKA [CPV: 44220000-8 Stolarka budowlana]				
75. KNR 0-19 1022-04 [ST 0006] Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na kotwy	1m2	141,4200		
76. KNR 0-19 1022-1100 [ST 0006] Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na kotwy	1m2	7,1100		
77. KNR 2-02W 1016-07 [ST 0006] Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone. Wyłaz dachowy 80x80cm	1 szt	1,0000		
78. KNR 0-19 1023-1201 [ST 0006] Montaż drzwi wewnętrznych PCV	1m2	96,1400		
79. KNR 0-19 1023-1201 [ST 0006] Poz. zastępcza: drzwi systemowe wykonane w technologii ścianek systemowych	1m2	20,0000		
80. KNR 2-22 0903-0100 [ST 0006] Drzwi drewniane klepkowe przeszklone	1 szt	1,0000		
81. KNR 0-19 1023-1201 [ST 0006] Drzwi PCV przeszklone dwuskrzydłowe.	1m2	13,1100		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
82. KNR 0-19 1024-0802 [ST 0006] Drzwi aluminiowe półtoraskrzydłowe.	1 m2	16,9300		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. DACH [CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne]				
83. KNR 2-02 0616-0300 [ST 0003] Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome ze smarowaniem zakładów - jedna warstwa	1 m2	770,9400		
84. KNNR 2 0602-0300 [ST 0003] Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej. Izolacje z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe - styropian FS-25 gr.20cm (2x10cm) Krotność = 2	100 m2	7,7094		
85. KNR 0-15 0522-1200 [ST 0002] Pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanyymi TR35/207	100 m2	7,7094		
86. KNR 13-12 1001-0500 [ST 0007] Podkład betonowy gr.6cm B-15	1 m3	46,2600		
87. KNR 13-12 1002-0100 [ST 0007] Zbrojenie podkładu betonowego siatką stalową z prętów fi 4,5mm o oczkach 15x15cm	100 m2	7,7094		
88. KNNR 2 0507-0200 [ST 0002] Pokrycia dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną. Pokrycie papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe	100 m2	7,7094		
89. KNR 2-02 0508-0301 [ST 0002] Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 12 cm, grubość blachy 0,55 mm	1 m	137,2500		
90. KNNR 2 0506-0400 [ST 0002] Poz. zastępcza: montaż leji spustowych z blachy	100 szt	0,0600		
91. KNR 2-02 0510-0301 [ST 0002] Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12 cm, grubość blachy 0,55 mm	1 m	39,0000		
92. NNR 6 0541-02 [ST 0002] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	1 m2	462,5600		
93. KNR 2-02W 0832-01 [ST 0002] Montaż siatek stalowych o drobnych oczkach na wylotach kominów ponad dachem.	1 m2	22,3500		
94. KNNR 2 0308-0100 [ST 0001] Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy wolnostojące z cegieł ceramicznych w budynkach, wieloprzewodowe - ponad stropem piętra	1 m3	16,8500		
95. KNR 2-02 0219-05 [ST 0010] Czapki kominowe betonowe gr.7cm	1 m2	15,2500		
96. KNR 2-02 0290-0100 [ST 0010] Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm	1 t	0,0300		
97. KNR AT-09 0104-0400 [ST 0002] Akcesoria do pokryć dachowych. Ławy kominiarskie, ławy kominiarskie dł. 88 cm	1 szt	80,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
98. KNR AT-09 0104-0500 [ST 0002] Akcesoria do pokryć dachowych. Stopnie kominiarskie	1 szt	110,0000		
99. KNR AT-09 0104-0600 [ST 0002] Akcesoria do pokryć dachowych. Płotek przeciwniegowy	1 m	96,0000		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. ELEWACJA [CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej]				
100. KNR 4-01 0725-0300 [ST 0005] Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II. Ścian,loggi,balkonów o podłożach z cegły,pustaków ceramicznych. gazo- i pianobetonów,pow.tynków w 1 miejscu do 5m2 -wapno suchogaszzone	1 m2	8,9800		
101. KNR 0-17 0929-01 [ST 0004] Gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy na cokole budynku	1 m2	35,5800		
102. KNR 0-17 0929-03 [ST 0004] Tynk mozaikowy na cokole budynku	1 m2	35,5800		
103. KNR 0-17 2608-01 [ST 0004] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie	1 m2	667,1400		
104. KNR 0-17 2608-04 [ST 0004] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie. preparatem wzmacniającym , dwukrotnie	1 m2	667,1400		
105. KNR 0-17 2610-02 [ST 0004] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplanie ścian z cegły - styropian gr.12cm	100 m2	0,0898		
106. KNR 0-28 2630-05 [ST 0004] Malowanie farbą silikatową elewacji.	100 m2	6,6714		
107. KNNR 2 1501-01 [ST 0011] Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań do 20m	100 m2	7,9950		
108. Kalkulacja własna [ST 0011] Kalkulacja indywidualna: Koszt pracy rusztowań.	m-g	53,3600		
109. KNNR 6 0105-0200 [ST 0014] Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana ręcznie - opaska budynku	100 m2	0,7117		
110. KNNR 6 0404-0200 [ST 0014] Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem - opaska budynku	100 m	1,1861		
111. KNNR 6 0502-0100 [ST 0014] Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara - opaska budynku	100 m2	0,7117		
Razem wartość elementu nr 6				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<p>Element nr 7. WEJŚCIA DO BUDYNKU I POCHYLNIA [CPV: 45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych]</p>				
<p>112. KNNR 1 0209-0400 [ST 0012] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,25m3 w gruncie kat. III - wejście tylne</p>	100 m3	0,2062		
<p>113. KNNR 1 0214-0200 [ST 0012] Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 55kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. III-IV</p>	100 m3	0,2062		
<p>114. KNNR 1 0202-0400 [ST 0012] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III; transport samochodami do 5t</p>	100 m3	0,1083		
<p>115. KNNR 1 0208-0200 [ST 0012] Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV Krotność = 8</p>	100 m3	0,1083		
<p>116. KNR 2-02 1101-0100 [ST 0010] Podkłady betonowe na podłożu gruntowym</p>	1 m3	1,0400		
<p>117. KNR 2-02 0202-0100 [ST 0010] Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m - wejście tylne</p>	1 m3	3,4400		
<p>118. KNR 2-02 0604-0100 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco</p>	1 m2	8,3400		
<p>119. KNNR 2 0301-0300 [ST 0001] Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych. Fundamenty z bloczków betonowych - wejście tylne</p>	1 m3	6,3500		
<p>120. KNR 2-02 0262-0100 [ST 0010] Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - I wariant wykonania</p>	1 m3	1,1400		
<p>121. KNNR 1 0202-0701 [ST 0012] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t - dostarczenie piasku pod nasyp wejścia (doliczyć koszt piasku) wejście tylne</p>	100 m3	0,1650		
<p>122. KNNR 1 0208-0202 [ST 0012] Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV - dostarczenie piasku pod nasyp wejścia Krotność = 8</p>	100 m3	0,1650		
<p>123. KNNR 1 0214-0100 [ST 0012] Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 55kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym</p>	100 m3	0,1650		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
30cm, grunt kat. I-II - zasypianie dostarczonego piasku pod pochylnię i schody tylne				
124. KNR 2-02 0218-0100 [ST 0010] Poz. zastępcza: wykonanie pochylni i schodów od strony wejścia tylnego z betonu B-20(C16/20)	1 m3	2,7200		
125. KNR 2-02 0901-0100 [ST 0005] Tynki zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	1 m2	59,9100		
126. KNR 2-02 0603-0100 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	1 m2	41,3000		
127. KNR 2-02 0603-0200 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	1 m2	41,3000		
128. KNR 0-17 0929-01 [ST 0004] Gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy na cokole budynku	1 m2	8,2600		
129. KNR 0-17 0929-03 [ST 0004] Tynk mozaikowy na cokole budynku	1 m2	8,2600		
130. KNNR 2 1301-0400 [ST 0013] Balustrady pochylni i schodów ze stali nierdzewnej - wejście tylne	1 m	17,4100		
131. KNR 2-20 0116-0100 [ST 0015] Kratki stalowe ażurowe z ramą w wejściach do budynku.	1 kratka	2,0000		
132. KNNR 2 1204-0100 [ST 0007] Posadzki lastrykowe jednobarwne, jednowarstwowe grubości 20mm	100 m2	0,1650		
133. KNR 2-02 0105-0100 [ST 0001] Ściany budynków 1-kondyg.o wys.do 4,5m z cegieł kratówek gr.1c na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	1 m2	4,8000		
134. KNR 2-02 1220-0500 [ST 0015] Konstrukcje daszków stalowych	1 m2	11,7000		
135. KNR 2-02 1220-0300 [ST 0015] Montaż kopuły PCV daszku nad wejściem	1 m2	11,7000		
136. KNR 0-23 0931-0100 [ST 0004] Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - ściana przy wejściu	100 m2	0,1035		
137. KNR 0-23 0931-0200 [ST 0004] Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonywana ręcznie. Wykonanie wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	100 m2	0,1035		
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w
Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2- budynek intern. z przezn. na
rehabilitację

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45110000-1	
2. WYWÓZ GRUZU	45111220-6	
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	45400000-1	
4. STOLARKA	44220000-8	
5. DACH	45260000-7	
6. ELEWACJA	45324000-4	
7. WEJŚCIA DO BUDYNKU I POCHYLNIA	45214710-0	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu