

Usługi Wykonawczo-Projektowe Adam Kłoskowski
15-066 Białystok ul. Modlińska 1 lok.6 tel./fax 85 7320249
Data opracowania: 2013-04-10

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa zadania: Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2 - boiska i zieleń

Adres inwestycji: Krzyżewo gmina Sokoły

Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 18-218 Sokoły Krzyżewo 32

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %			
Zysk %			
Stawka R-G			

Wartość kosztorysu

Razem

Słownie: Zero zł

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

77300000-3 Usługi ogrodnicze

Sporządził kosztorys

Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w
Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2 - boiska i zieleń

Kosztorys ślepy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. BOISKO 43,6X24,5m (WIELOFUNKCYJNE) [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
Element nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
1. KNNR 1 0112-0200 [ST 0020] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	1 ha	0,1100		
2. KNNR 6 0101-0200 [ST 0020] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - pod powierzchnię boisk	100 m2	10,6820		
3. KNR 2-02 1101-0100 [ST 0007] Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	106,8200		
4. KNR 2-02 0201-0400 [ST 0007] poz. zastępcza: warstwa betonu B15 dylatowanego w pola o powierzchni 36,0m2 grubości 9cm.	1 m3	96,1400		
5. KNR 4-01 0108-0600 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.III	1 m3	213,6400		
6. KNR 4-01 0108-0800 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km Krotność = 12	1 m3	213,6400		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. NAWIERZCHNIA [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
7. KNNR 6 0105-0400 [ST 0020] Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie (z dostarczeniem piasku) - grubość 15cm Krotność = 3	100 m2	10,6820		
8. KNNR 6 0404-0200 [ST 0020] Poz. zastępcza: krawężniki elastyczne 1000x250x50mm	100 m	1,3620		
9. KNNR 6 0503-0600 [ST 0020] Poz. zastępcza: ułożenie płytek elastycznych do nawierzchni boisk 500x500x45mm i połączenie ich kołkami montażowymi	100 m2	10,5948		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Razem wartość elementu nr 1				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 2. BOISKO 36,57x18,70m (KORT TENISOWY) [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
Element nr 2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
10. KNNR 1 0112-0200 [ST 0020] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	1 ha	0,0700		
11. KNNR 6 0101-0200 [ST 0020] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - pod powierzchnię boisk	100 m2	6,8386		
12. KNR 2-02 1101-0100 [ST 0007] Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	68,3900		
13. KNR 2-02 0201-0400 [ST 0007] poz. zastępcza: warstwa betonu B15 dylatowanego w pola o powierzchni 36,0m2 grubości 9cm.	1 m3	61,5500		
14. KNR 4-01 0108-0600 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.III	1 m3	136,7700		
15. KNR 4-01 0108-0800 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km Krotność = 12	1 m3	136,7700		
Razem wartość elementu nr 2.1				
Element nr 2.2. NAWIERZCHNIA [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
16. KNNR 6 0105-0400 [ST 0020] Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie (z dostarczeniem piasku) - grubość 15cm Krotność = 3	100 m2	6,8386		
17. KNNR 6 0404-0200 [ST 0020] Poz. zastępcza: krawężniki elastyczne 1000x250x50mm	100 m	1,1054		
18. KNNR 6 0503-0600 [ST 0020] Poz. zastępcza: ułożenie płytek elastycznych do nawierzchni boisk 500x500x45mm i połączenie ich kołkami montażowymi	100 m2	6,8386		
Razem wartość elementu nr 2.2				
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. BOISKO 38,0x55,0m (DO PIŁKI NOŻNEJ) [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
Element nr 3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
19. KNNR 1 0112-0200 [ST 0020] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	1 ha	0,2100		
20. KNNR 6 0101-0200 [ST 0020] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI.	100 m2	20,9000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - pod powierzchnię boisk				
21. KNR 2-02 1101-0100 [ST 0007] Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	209,0000		
22. KNR 2-02 0201-0400 [ST 0007] poz. zastępcza: warstwa betonu B15 dylatowanego w pola o powierzchni 36,0m2 grubości 9cm.	1 m3	188,1000		
23. KNR 4-01 0108-0600 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.III	1 m3	418,0000		
24. KNR 4-01 0108-0800 [ST 0012] Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km Krotność = 12	1 m3	418,0000		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. NAWIERZCHNIA [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
25. KNNR 6 0105-0400 [ST 0020] Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie (z dostarczeniem piasku) - grubość 15cm Krotność = 3	100 m2	20,9000		
26. KNNR 6 0404-0200 [ST 0020] Poz. zastępcza: krawężniki elastyczne 1000x250x50mm	100 m	1,8600		
27. KNNR 6 0503-0600 [ST 0020] Poz. zastępcza: ułożenie płytek elastycznych do nawierzchni boisk 500x500x45mm i połączenie ich kołkami montażowymi	100 m2	20,9000		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. ZIELEŃ [CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze]				
28. Kalkulacja własna [ST 0021] Uporządkowanie terenu w zakresie zieleni - sianie traw, sadzenie zieleni itp.	kpl	1,0000		
29. KNP 01 1232-0203 [ST 0021] Wykopanie dołu o śr. 3.2 m i głębokości 1.0 m dla posadzenia starego drzewa w gruncie kat.III	szt.	27,0000		
30. KNP 01 1233-0103 [ST 0021] Okopanie starego drzewa.	szt.	27,0000		
31. KNP 01 1234-0201 [ST 0021] Opakowanie bryły korzeniowej. Średnica pojemnika 160 cm	szt.	27,0000		
32. KNP 01 1235-0301 [ST 0021] Zdjęcie opakowania i posadzenie starego drzewa wraz z zasypaniem dołu i uporządkowaniem terenu.	szt.	27,0000		
33. KNR 2-21 0701-0400 [ST 0021] Pielęgnacja dzew i krzewów. Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	100 szt	0,2000		
34. KNR 2-21 0701-0500 [ST 0021] Pielęgnacja dzew i krzewów. Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	100 szt	0,0700		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. BOISKO 43,6X24,5m (WIELOFUNKCYJNE)	45233250-6	
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	45100000-8	
1.2. NAWIERZCHNIA	45233250-6	
2. BOISKO 36,57x18,70m (KORT TENISOWY)	45233250-6	
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	45100000-8	
2.2. NAWIERZCHNIA	45233250-6	
3. BOISKO 38,0x55,0m (DO PIŁKI NOŻNEJ)	45233250-6	
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	45100000-8	
3.2. NAWIERZCHNIA	45233250-6	
4. ZIELEŃ	77300000-3	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu
