

Usługi Wykonawczo-Projektowe Adam Kłoskowski
15-066 Białystok ul. Modlińska 1 lok.6 tel./fax 85 7320249
Data opracowania: 2013-04-10

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa zadania: Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2- wiata dla koni

Adres inwestycji: Krzyżewo gmina Sokoły

Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, 18-218 Sokoły Krzyżewo 32

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %			
Zysk %			
Stawka R-G			

Wartość kosztorysu

Razem

Słownie: Zero zł

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
- 45223110-6
- 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Sporządził kosztorys

Zagospodarowanie oraz budowa, przebudowa i remont budynków wchodzących w skład ZSR w Krzyżewie gmina Sokoły na działkach o nr ew. gr. 101, 102, 81/2 i 38/2- wiata dla koni

Kosztorys ślepy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]				
1. KNNR 1 0210-0300 [ST 0012] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,25m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV	100 m3	0,3888		
2. KNNR 1 0214-0200 [ST 0012] Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 55kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. III-IV	100 m3	0,2227		
3. KNNR 1 0202-0400 [ST 0012] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III; transport samochodami do 5t	100 m3	0,1661		
4. KNNR 1 0208-0200 [ST 0012] Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	100 m3	0,1661		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. FUNDAMENTY [CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji]				
5. KNR 2-02 1101-0100 [ST 0010] Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	0,9000		
6. KNR 2-02 0204-0200 [ST 0010] Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5 m3	1 m3	14,8500		
7. KNR 2-02 0208-0100 [ST 0010] Słupy żelbetowe prostokątne (pod stopy monolityczne) o wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6	1 m3	0,8600		
8. KNR 2-02 0602-0100 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	1 m2	27,0000		
9. KNR 2-02 0602-0200 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	1 m2	27,0000		
10. KNR 2-02 0603-0100 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	1 m2	11,5200		
11. KNR 2-02 0603-0200 [ST 0003] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	1 m2	11,5200		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
12. KNR 2-02 0290-0100 [ST 0010] Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm	1 t	0,0500		
13. KNR 2-02 0290-0201 [ST 0010] Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14 mm	1 t	0,9200		
14. KNR 2-03 0209-0100 [ST 0015] Osadzenie części stalowych w betonie. Osadzenie części stalowych w betonie o masie do 0,5 kg - śruby do mocowania słopów stalowych	10 szt	4,8000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. KONSTRUKCJA STALOWA I DREWNIANA [CPV: 45223110-6 Instalowanie konstrukcji metalowych]				
15. KNNR 7 0101-0100 [ST 0015] Konstrukcja stalowa wiaty.	1 t	8,2500		
16. KNR 2-02 0401-0200 [ST 0017] Więźba dachowa drewniana na konstrukcji stalowej.	1 m2	302,5000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. POKRYCIE WIATY [CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]				
17. KNR 0-21 4007-0301 [ST 0002] Płyta OSB 22mm	1 m2	302,5000		
18. KNR 2-02 0616-0300 [ST 0002] Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome ze smarowaniem zakładów - jedna warstwa	1 m2	302,5000		
19. KNNR 2 0507-0300 [ST 0002] Pokrycia dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną. Pokrycie dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt"	100 m2	3,0250		
20. NNR 6 0541-0200 [ST 0002] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	1 m2	211,7500		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]				
21. KNNR 2 1605-0100 [ST 0017] Poz. zastępcza: ogrodzenie z desek i krawędziaków drewnianych	100 m2	0,7824		
22. KNR 2-02 1914-0300 [ST 0007] Podsypka z kruszywa naturalnego gr.30cm	1 m3	275,0000		
23. KNNR 1 0202-0801 [ST 0012] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 5-10t - dostarczenie kruszywa	100 m3	0,8250		
24. KNNR 1 0208-0201 [ST 0012] Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	100 m3	0,8250		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
- dostarczenie kruszywa Krotność = 9				
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. ROBOTY ZIEMNE	45110000-1	
2. FUNDAMENTY	45223000-6	
3. KONSTRUKCJA STALOWA I DREWNIANA	45223110-6	
4. POKRYCIE WIATY	45261000-4	
5. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE	45400000-1	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu
