

PRZEKÓJ B-B
SKALA 1:50



PRZEKÓJ A-A
SKALA 1:50



RZUT
SKALA 1:50



PRZEKÓJ C-C
SKALA 1:50



SZCZEGÓŁ
SKALA 1:25

Pochylenie zewnętrzne żelbetowe z betonu B 20 zbrojonego stalą AIII i A0

Pochylnie wykończyć w następujący sposób:

1. Po wyschnięciu betonu (max. 4% wilgotności, którą beton uzyskuje średnio po ok. 28 dniach dojrzewania) pochylnie i spoczniki pochylni oczyścić z tłuszczu, usunąć mechanicznie warstwę mleczka cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnię dokładnie odpylić.
2. Powierzchnie poziome pozostałych pochylni i spoczników poszpachlować warstwą szpachli wyrównującej do betonu typu Sopro AMT 468. Następnie nanieść warstwę emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnięciem warstwy emalii posypywać na świeżo piaskiem kwarcowym. Nanieść drugą warstwę emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na powłokę z emalii nanieść warstwę lakieru poliuretanowego typu BETONMAL.
3. Powierzchnie boczne pozostałych pochylni poszpachlować warstwą szpachli wyrównującej do betonu typu Sopro AMT 468. Następnie pomalować farbami do betonu w kolorze szarym.
4. Wykonać balustrady na schodach zewnętrznych (wys. pochwytu 1,10m) i przy pochylni dla niepełnosprawnych (wys. pochwytu 0,75m i 0,9 m) konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo, pochwyty z rur ze stali nierdzewnej.

Na dole przy słupach zamocować próg z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 5cm na wysokości 3cm.

5. Konstrukcja pochylni wg projektu konstrukcyjnego.

UWAGA:
Dopuszcza się zastosowania innych produktów o niegorszych parametrach

FORMAT
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12m25
TEL/FAX: 7324-323

TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego" na działkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
OBIEKT :	Część istniejącego budynku internatu z przeznaczeniem na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń		
NAZWA RYS.:	POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZEWNĘTRZNA		
DATA: 06.11.2009	STADIUM: W	SKALA: 1:50	NR RYS.: 2d
BRANŻA:	AUTOR:		SPRAWDZAJĄCY:
Architektura	mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz up. B/28/97		mgr inż. arch. Marek Wojtecki up. B/65/91