

Detal drzwi boksu
skala 1:10

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH

Nr	PROFIL	Dług.(mm)	Szt.
1a.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	2200	2
1b.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	1180	1
2.	CEOWNIK 50x50x3mm	1180	2
3.	RURA Ø20mm	890	11

UWAGI DO CAŁOŚCI

1. zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -cynkowanie ogniowe

A. wypełnienie- tarcica sosnowa gr. 42mm, bez frezów, impregnowana ciśnieniowo przeciwpożarowo i przeciwgrzybicznie mocowana na pióro i wpust

B. zawiasy drzwi śrubowe regulowane

C. zasuwa cynkowana

FORMAT
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323

TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego" na działkach o nr ew. gr.101;102;61/2 i 38;/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
OBIEKT :	BUDYNEK GOSPODARCZO-INWENTARSKI Z PRZEZNACZENIEM NA STAJNIĘ BUDOWA PŁYTY OBORNIKOWEJ		
NAZWA RYS.:	DETAL DRZWI BOKSU		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: W.	SKALA: 1:10	NR RYS.: 17
AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marek Wojtecki upr. nr 65/91	