

PRZEDMIAR ROBÓT

Komen- tarz	Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wysokie Mazowieckie - Przebudowa ul. Ludowej - ETAP II						
	1		Przebudowa sieci telefonicznej			
	1.1		Przebudowa kanalizacji teletechnicznej			
	1	KNNR 5 d.1. 0721-01 1	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
			300	m	300.000	
					RAZEM	300.000
	2	KNNR 5 d.1. 0721-02 1	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości	m		
			3000.00	m	3000.000	
					RAZEM	3000.000
	3	KNNR 5 d.1. 0721-05 1	Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm	m		
			300	m	300.000	
					RAZEM	300.000
	4	KNNR 5 d.1. 0721-06 1	Cięcie podbudowy z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości	m		
			4500	m	4500.000	
					RAZEM	4500.000
	5	KNNR 5 d.1. 0719-05 1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
			600	m ²	600.000	
					RAZEM	600.000
	6	KNNR 5 d.1. 0719-04 1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm	m ²		
			240	m ²	240.000	
					RAZEM	240.000
	7	KNNR 5 d.1. 0719-02 1 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm - polbruk	m ²		
			48	m ²	48.000	
					RAZEM	48.000
	8	KNNR 5 d.1. 0720-10 1	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - polbruk z demontażu	m ²		
			48	m ²	48.000	
					RAZEM	48.000
	9	KNR 5- d.1. 01 0505- 1 05	Regulacja poziomu włączów studni	szt.		
			10	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
	10	KNR 5- d.1. 01 0409- 1 07	Budowa gardeł dodatkowych SK-12 z kostki betonowej (błoczków) w gruncie kat.IV	gard.		
			20	gard.	20.000	
					RAZEM	20.000
	11	KNR 5- d.1. 01 0107- 1 02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV fi 110mm w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan.	m		
			272.00	m	272.000	
					RAZEM	272.000
	12	KNNR 5 d.1. 0724-02 1	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³		
			5.00	m ³	5.000	
					RAZEM	5.000
	13	KNNR 5 d.1. 0723-03 1	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami	m		
			32.00	m	32.000	
					RAZEM	32.000
	14	KNNR 5 d.1. 0301-03 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. do 1 km (grunt kat. IV)	m ³		
			83.20	m ³	83.200	
					RAZEM	83.200
	15	KNNR 1 d.1. 0208-02 1	Odwóz urobku na odl. ponad 1 km na miejsce stałego składowania z utylizacją - wymiana gruntu na odl. do 5 km	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Komen- tarz	Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			83.20	m ³	83.200	
					RAZEM	83.200
	16 d.1. 1	KNNR 5 0206-04	Przewóz ziemi do zasypania + koszt pozyskania ziemi wymiana gruntu	m		
			52.00	m	52.000	
					RAZEM	52.000