

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy przetargu: „Przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem etap I (rondo) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W odpowiedzi na zadane zapytania z dnia 08.06.2011 r. – Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia:

1. Proszę o podanie wartości zamówienia w złotych, aby możliwe było ustalenie wartości stanowiącej 50% lub podanie wartości robót oraz wartości środków finansowych jakie Wykonawca winien posiadać by spełnić warunki udziału w postępowaniu. W świetle postanowień SIWZ w obecnym brzmieniu nie jest możliwe ustalenie, czy spełnia się warunki udziału w postępowaniu (od jakiej kwoty liczyć 50% wartości zamówienia?).
- Ad. 1 Zamawiający informuje, iż wartość środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogłosi bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Na potrzeby sprawdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca posługuje się wartością brutto własnej oferty i od niej oblicza 50% wartości stanowiącej warunek udziału w postępowaniu.
2. Wg. pozycji 90 kosztorysu ofertowego (załącznik 2.1) należy posadzić 800 szt. krzewów, gdzie ilość i rodzaj poszczególnych krzewów określona jest w projekcie zieleni, którego Zamawiający nie zamieścił w dokumentacji przetargowej na swojej stronie internetowej. Zwracamy się o dołączenie w/w projektu zieleni.
- Ad. 2 Wykaz drzew i krzewów oraz projekt zieleni stanowią elementy zamieszczonego projektu wykonawczego branży drogowej.
3. Wg. pozycji 92 kosztorysu ofertowego (załącznik 2.1) należy wykonać ogrodzenie metalowe łącznie z 2 bramami dwuskrzydłowymi – typ i wymiary ogrodzenia należy uzgodnić z Inwestorem. Zwracamy się o określenie typu i wymiarów ogrodzenia.
- Ad. 3 W kosztorysie ofertowym należy wycenić wykonanie ogrodzenia panelowego (np. palisada.pl – karty katalogowe w załączeniu) oraz 2 bram dwuskrzydłowych uchylnych
1. ogrodzenie długości 28,0 m – wymiary panelu dł. x wys. 2,5 x 2,0 m z tolerancją wysokości +/- 0,05 m, panele z czterokrotnym przetłoczeniem usztywniającym, słupki o wym. 40x60 mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe;
 2. brama systemowa ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, dwuskrzydłowa, wypełnienie panelem kratowym 4W, szerokość 4,00 m, wysokość bramy od strony ul. Szpitalnej jak wys. przyległego ogrodzenia ok. 2,0 m;
 3. brama systemowa ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, dwuskrzydłowa, wypełnienie panelem kratowym 4W, szerokość 4,00 m, wysokość bramy od strony ul. Ludowej jak wys. przyległego ogrodzenia ok. 1,4 m (patrz pkt niżej);
 4. dotatkowe ogrodzenie długości 12,5 m (dodane przez Zamawiającego do kosztorysu 2.1 i przedmiaru 9.1 – poprawione pliki dodano do załączników) – wymiary panelu dł. x

wys. 2,5 x 1,4 m z tolerancją wysokości +/- 0,05 m, panele z czterokrotnym przetłoczeniem usztywniającym, słupki o wym. 40x60 mm, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe;

4. W załączniku nr 10, w punkcie 5: inne roboty, podano, iż należy wykonać dren francuski wg. rysunku „Zagospodarowanie terenu”. Rysunku tego Zamawiający nie zamieścił na stronie internetowej. Zwracamy się o udostępnienie w/w rysunku.

Ad. 4 Rysunki drenu francuskiego są zamieszczone w projekcie wykonawczym branży drogowej.